

งบประมาณประจำปี 2559

โครงการ เจาะบ่อน้ำบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหนือ (บริเวณบ้านนางอนงค์) หมู่ที่ 15 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

ปริมาณงาน เจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว และติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/แรงงาน ต่อหน่วย	ราคารวม ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
1	งานเจาะและติดตั้งท่อถึงประปา					
1.1	ถังทรงกลมเป๋อขนาดความจุ 10 ลบ.เมตร พร้อมฐาน (อุปกรณ์ตามแบบครบชุด)	0	ถัง	-	-	
1.2	ป้ายโครงการตามแบบ ม/ฐ กำหนด	1	ป้าย	-	-	
1.3	ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์	1	ลูก	7,000.00	7,000.00	
1.4	เจาะบ่อบาดาล ขนาด ๘ นิ้ว (เฉลี่ยความลึก 43-80 ม.) พร้อมเทคอนกรีตปากบ่อ	1	บ่อ	161,600.00	161,600.00	
1.5	เครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ ขนาด 2 HP พร้อมอุปกรณ์	1	เครื่อง	30,000.00	30,000.00	
1.6	ค่าธรรมเนียม(ขออนุญาตเจาะ,ขอใช้น้ำบาดาล และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ)	1	บ่อ	3,000.00	3,000.00	
	รวมเป็นเงิน				201,600.00	
2	งานระบบท่อเมนตึประปา					
2.1	ท่อ PVC Ø 2 นิ้ว ชั้น 13.5	0	ท่อน	-	-	
2.2	ท่อสามทาง PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว	0	ตัว	-	-	
2.3	น้ำยาประสานท่อ ขนาด 250 กรัม	0	กระป๋อง	-	-	
2.4	ท่อ PVC งอโค้ง 90 องศา Ø 2 นิ้ว	0	ตัว	-	-	
2.5	เทปพันเกลียว	0	ม้วน	-	-	
2.6	ประตุน้ำเหล็กบอลล์วาล์วกันโยก	0	ตัว	-	-	
2.7	ท่อ PVC ต่อตรงเกลียวนอกขนาด Ø 2 นิ้ว	0	ตัว	-	-	
2.8	ข้องอ 90 องศา จีเอส ขนาด Ø 1 1/4 นิ้ว	0	ตัว	-	-	
2.9	นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี ขนาด Ø 1 1/4 นิ้ว	0	ตัว	-	-	
2.10	ยูเนียนเหล็กอบสังกะสีขนาด Ø 1 1/4 นิ้ว	0	ตัว	-	-	
2.11	เช็ควาล์วทองเหลือง ขนาด Ø 1 1/4 นิ้ว	1	ตัว	150.00	150.00	
2.12	เช็ควาล์วทองเหลือง ขนาด Ø 2 นิ้ว	0	ตัว	-	-	
2.13	สายไฟฟ้า THW Ø 25 SQ.MM พร้อมอุปกรณ์	1	ม้วน	1,250.00	1,250.00	
				เป็นเงิน	1,400.00	
				ค่าภาษี 7%	98.00	
				ค่าแรง 30%	420.00	
				รวม	1,918.00	
				รวมเป็นเงิน	203,518.00	

ประมาณราคา.....

(นายชีวิภัทร จันทรัตน์)

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน