

รหัส นม.

ชื่อสายทาง (บริเวณเส้นกลางบ้าน) บ้านสะพานดำ หมู่ที่ 17

สถานที่ตั้ง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทาง

0.226

กม.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	<u>ก.งานทาง</u>					
1	งานดินคันทาง					
	- งานกรุยทางถางป่า	1,243	ตร.ม.	1.21	1,504.03	
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	
	- งาน Benching	-	ลบ.ม.	-	-	
2	งานดินตัด				-	
3	งานดินถม				-	
4	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร				-	
	- งานขูดรีด (Scarify) พื้นทางและไหล่ทางเดิมบดอัดแน่น	316	ตร.ม.	8.32	2,629.12	
	- งาน Pavement In-Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	
	- งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	306	ลบ.ม.	392.48	119,992.91	
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	1,396	ตร.ม.	30.23	42,201.08	
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น)	-	ตร.ม.	-	-	บนวัสดุผสม
	- งาน Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete	1,396	ตร.ม.	280.46	391,522.16	
	- งานไหล่ทางแบบ Asphaltic Concrete		ตร.ม.	-	-	
5	งานอาคารระบายน้ำ					
5.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.					
	- ขนาด $\phi$ 0.40 ม.	-	ท่อน	-	-	
	- ขนาด $\phi$ 0.60 ม.	-	ท่อน	-	-	
	- ขนาด $\phi$ 0.80 ม.	208	ท่อน	1,740.00	361,920.00	
	- ขนาด $\phi$ 1.00 ม.	-	ท่อน	-	-	
	- ขนาด $\phi$ 1.20 ม.	-	ท่อน	-	-	
5.2	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)					
5.3	วางระบายน้ำและบ่อรับน้ำ คสล.	-	เมตร	-	-	
5.4	บ่อพัก คสล.	22	บ่อ	8,800.00	193,600.00	รวมฝาดะแกรงเหล็ก
6	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร					
7	งานปรับปรุงเครื่องหมายจราจร					
8	งานป้ายจราจร					
9	งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ					
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				1,111,865.27	

ผู้ประมาณการ ..... นายช่างโยธา

(นายกิตติพงศ์ รุ่งพิมาย)