

รหัส นม.

ชื่อสายทาง (คุ่มหนองกลางดง) บ้านหนองผักเสี้ยน หมู่ที่ 2

สถานที่ตั้ง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทาง 0.300 กม.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	<u>ก.งานทาง</u>					
1	งานดินคันทาง					
	- งานกรุยทางยางป่า	-	ตร.ม.	-	-	
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	1,500	ตร.ม.	7.92	11,880.00	
2	งานดินตัด				-	
3	งานดินถม				-	
4	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร				-	
	- งานขูดหรือ (Scarify) พื้นทางและไหล่ทางเดิมบดอัดแน่น	1,500	ตร.ม.	10.27	15,405.00	
	- งานชั้นรองพื้นทาง	-	ลบ.ม	-	-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (กรณีลูกรังผสมทราย)	-	ลบ.ม	-	-	
	- งานชั้นพื้นทาง (กรณีลูกรังผสมซีเมนต์)	-	ลบ.ม	-	-	
	- งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	210.00	ลบ.ม	419.94	88,187.40	
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	1,500	ตร.ม.	30.71	46,065.00	
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น)	-	ตร.ม.	-	-	บนวัสดุผสม
	- งาน Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Cape Seal	1,500	ตร.ม.	108.25	162,379.71	
	- งานไหล่ทางแบบ Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	
5	งานอาคารระบายน้ำ					
5.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.					
	- ขนาด ϕ 0.40 ม.	-	ท่อน	-	-	
5.2	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)					
5.3	วางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาดระแนงเหล็ก	-	เมตร	2,060.00	-	
5.4	บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00*1.00*1.00 ม.	-	บ่อ	3,700.00	-	
6	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร					
	-งานตีเส้นจราจร	70	ตร.ม.	246.00	17,220.00	(กว้าง 0.10 เมตร)
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				341,137.11	

ผู้ประมาณการ นายช่างโยธา

(นายกิตติพงษ์ รุ่งพิมาย)