

รหัส นม. ชื่อสายทาง (บริเวณเส้นเชื่อมบ้านหนองสรวง)บ้านคลองตาลอง หมู่ที่ 1
สถานที่ตั้ง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทาง 0.450 กม.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ก.งานทาง					
1	งานดินคันทาง					
	- งานกรุยทางถางป่า	2,340	ตร.ม.	1.21	2,831.40	
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	
2	งานดินตัด					
3	งานดินถม					
	- งานดินถม (จากการขนส่ง)	9	ลบ.ม	145.51	1,309.59	
4	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร					
	- งานขูดหรือ (Scarify) พื้นทางและไหล่ทางเดิมบดอัดแน่น	1,902	ตร.ม.	10.27	19,533.54	
	- งาน Pavement In-Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	
	- งานวัสดุคัดเลือก	-	ลบ.ม	-	-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง	-	ลบ.ม	-	-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (กรณีลูกรังผสมทราย)	-	ลบ.ม	-	-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (กรณีลูกรังผสมซีเมนต์)	-	ลบ.ม	-	-	
	- งานชั้นพื้นทาง (กรณีลูกรังผสมซีเมนต์)	-	ลบ.ม	-	-	
	- งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	399.42	ลบ.ม	388.20	155,054.84	
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	1,902	ตร.ม.	30.23	57,497.46	
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น)	-	ตร.ม.	-	-	บนวัสดุผสม
	- งาน Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Cape Seal	1,902	ตร.ม.	106.32	202,223.64	
	- งานไหล่ทางแบบ Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	
5	งานอาคารระบายน้ำ					
5.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.					
5.2	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall,End Wall)					
5.3	วางระบายน้ำและบ่อรับน้ำ คสล.	-	เมตร	-	-	
6	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร					
	-งานตีเส้นจราจร	112.50	ตร.ม.	246.00	27,675.00	
7	งานปรับปรุงเครื่องหมายจราจร					
8	งานป้ายจราจร					
9	งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ					
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				466,125.47	

ผู้ประมาณการ นายช่างโยธา

(นายกิตติพงษ์ รุ่งพิมาย)