

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 20 ม. หิน 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหลทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม. ยาว 20 ม. หินเฉลี่ย 0.15 ม. หรือคิดเป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 1.80 ลบ.ม. พร้อมเกลดปรับเกลี่ยเรียบร้อยละ

สถานที่ก่อสร้าง (บริเวณซอยโกดังเสียงเจริญ) บ้านสะพานดำ หมู่ที่ 17 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ จข 44 / 2558 รายการเลขที่ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ/หน่วย	รวมค่าวัสดุ(บาท)	ค่าแรงงาน/หน่วย	รวมค่าแรงงาน(บาท)	เป็นจำนวนเงิน(บาท)	
	งานอาคาร								น้ำมันดีเซลลิตรละ
1	ปรับเกรดถนนเดิม	80	ตร.ม.	-	-	2.00	160.00	160.00	23-23.99บาท/ลิตร
2	ขุดดิน	1.20	ลบ.ม.	-	-	283.00	339.60	339.60	
3	ทรายรองพื้นทาง	4	ลบ.ม.	406.54	1,626.16	99.00	396.00	2,022.16	
4	คอนกรีต 1: 2: 4	12	ลบ.ม.	1,919.63	23,035.56	306.00	3,672.00	26,707.56	
5	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	5.1เหล็กตะแกรงwire mesh 3.2 มม.@0.20#	80	ตร.ม.	27.00	2,160.00	5.00	400.00	2,560.00	
	5.2 เหล็ก SD -30 Ø 12 มม.	-	เส้น.	-	-	-	-	-	
	5.3 เหล็ก SR- 24 Ø 19 มม.	-	เส้น.	241.92	-	47.27	-	-	
6	ไม้แบบ	2.1888	ลบ.ฟ.	401.87	879.61	-	-	879.61	
7	ค่าประกอบแบบ	7.20	ตร.ม.	-	-	133.00	957.60	957.60	
8	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	4	ม.	-	-	11.24	44.96	44.96	
9	แอสฟัลท์ผสมทรายหยอด	1	ลิตร.	22.00	22.00	-	-	22.00	
10	หินคลุกไหลทาง	1.80	ลบ.ม.	190.00	342.00	99.00	178.20	520.20	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				27,723.33		5,970.16	34,213.69	

ผู้ประมาณราคา.....นายช่างโยธา

(นายกิตติพงศ์ รุ่งพิมาย)

22093.46/1000*8.88

15.00

ไม้แบบ

48

2.1888

1 ลิตร ได้ 4 ม.

1 ลิตร ได้ 4 ม.