

รหัส นม.

ชื่อสายทาง บ้านหนองยาง หมู่ที่ 22 (คุ้มบ้านโนน)

สถานที่ตั้ง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทาง 0.370 กม.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	<u>ก.งานทาง</u>					
1	งานดินคันทาง					
	- งานกรุยทางยางป่า	-	ตร.ม.	-	-	
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	2,220	ตร.ม.	7.92	17,582.40	
	- งาน Benching	-	ลบ.ม	-	-	
2	งานดินตัด				-	
3	งานดินถม	-		93.13	-	
4	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร				-	
	- งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	466	ลบ.ม	390.33	181,971.85	
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	2,220	ตร.ม.	30.68	68,109.60	
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น)	-	ตร.ม.	-	-	บนวัสดุผสม
	- งาน Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Cape Seal	2,220	ตร.ม.	107.83	239,389.57	
	- งานไหล่ทางแบบ Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	
5	งานอาคารระบายน้ำ					
5.1	งานท่อลอดคกลม ค.ส.ล.					
5.2	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)			-		
5.3	วางระบายน้ำและบ่อรับน้ำ คสล.	-	เมตร	-	-	
5.4	บ่อพัก คสล.	-	บ่อ	-	-	
6	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร					
	-งานตีเส้นจราจร	86	ตร.ม.	246.00	21,238.00	(กว้าง 0.10 เมตร)
	-งานติดตั้งเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง		LS.	1,000.00		
7	งานปรับปรุงเครื่องหมายจราจร					
8	งานป้ายจราจร					
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				528,291.42	

ผู้ประมาณการ นายช่างโยธา

(นายชัชวาล พุทธิไธสง)