

ประมาณราคาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ปร. 4

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.60 ม. ยาว 40 ม.หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 144 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 ม.ยาว 40 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือคิดเป็นปริมาณหินคลุก 2.40 ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ยเรียบร้อยละ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณซอยนายจักรรินทร์-นางทองใบ บ้านหนองกะโถว หมู่ที่ 10 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ จ.1 27/2558 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นจำนวนเงิน(บาท)	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ/หน่วย	รวมค่าวัสดุ(บาท)	ค่าแรงงาน/หน่วย	รวมค่าแรงงาน(บาท)		
	งานทาง								น้ำมันดีเซลลิตรละ
1	ปรับเกรดถนนเดิม	144.00	ตร.ม.	-	-	2.00	288.00	288.00	23.00-23.99บ./ลิตร
2	ขุดดิน	-	ลบ.ม.	-	-	283.00	-	-	
3	ทรายรองพื้นทาง	8.70	ลบ.ม.	406.54	3,536.90	99.00	861.30	4,398.20	
4	คอนกรีต 1: 2: 4	23.10	ลบ.ม.	1,919.63	44,343.45	306.00	7,068.60	51,412.05	
5	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	5.1 เหล็กตะแกรงwire mesh 3.2 มม. @ 0.20	145.50	ตร.ม.	27.00	3,928.50	5.00	727.50	4,656.00	
	5.2 เหล็ก SD -30 Ø 12 มม.	0	เส้น.	219.60	-	30.20	-	-	
	5.3 เหล็ก SR- 24 Ø 19 มม.	0	เส้น.	241.92	-	47.27	-	-	
6	ไม้แบบ	0.5718	ลบ.ฟ.	401.87	229.80	-	-	229.80	
7	ค่าแรงประกอบแบบ	12.54	ตร.ม.	-	-	133.00	1,667.82	1,667.82	
8	แอสฟัลท์ผสมทรายหยอด	4	ลิตร	22.00	88.00	-	-	88.00	
9	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	16.00	ม.	0.00	-	11.24	179.84	179.84	
10	หินคลุกไหล่ทาง	2.40	ลบ.ม.	190.00	456.00	99.00	237.60	693.60	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				52,582.65		11,030.66	63,613.31	

ผู้ประมาณราคา.....นายช่างโยธา

(นายกิตติพงษ์ รุ่งพิมาย)

คอนกรีตหล่อทาง ขนาด  $0.3 \times 0.15 \times 30 = 1.35$

หุ้ข้างขนาด  $1 \times 1.5$

$24729.729 / 1000 \times 8.88$

6.65

1 ลิตร ได้ 4 ม.