

รหัส นม.

ชื่อสายทาง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 21 (บ้านนางประคอง-นายประสิทธิ์)

สถานที่ตั้ง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทาง

0.200

กม.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	<u>ก.งานทาง</u>					
1	งานดินคันทาง					
	- งานกรุยทางยางป่า	-	ตร.ม.	-	-	
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	1,200	ตร.ม.	7.92	9,504.00	
	- งาน Benching	-	ลบ.ม	-	-	
2	งานดินตัด				-	
3	งานดินถม				-	
4	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร				-	
	- งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	252	ลบ.ม	390.33	98,363.16	
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	1,200	ตร.ม.	30.68	36,816.00	
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น)	-	ตร.ม.	-	-	บนวัสดุผสม
	- งาน Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Cape Seal	1,200	ตร.ม.	107.83	129,399.77	
	- งานไหล่ทางแบบ Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	
5	งานอาคารระบายน้ำ					
5.1	งานท่อลอดคกลม ค.ส.ล.					
5.2	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)			-		
5.3	วางระบายน้ำและบ่อรับน้ำ คสล.	-	เมตร	-	-	
5.4	บ่อพัก คสล.	-	บ่อ	-	-	
6	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร					
	-งานตีเส้นจราจร	47	ตร.ม.	246.00	11,480.00	(กว้าง 0.10 เมตร)
	-งานติดตั้งเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง	-	LS.	1,000.00	-	
7	งานปรับปรุงเครื่องหมายจราจร					
8	งานป้ายจราจร					
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				285,562.93	

ผู้ประมาณการ นายช่างโยธา

(นายชัชวาล พุทธิไธสง)